

AUFBAU: 1.7 Rasen
GOK=-0.08
RDOK=-0.62 (über Stahlpilz)
WDOK=-0.55

- Rollrasen
- 40cm Rasensubstrat
- 7cm Drainschicht
- 5cm Wärmedämmung
- 2cm Abdichtung
- 15cm Stahlpilzüberbauung
- 50cm Stahlbetondecke

